

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 - uzupełnienie

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno - terapeutyczne uzależnio-
nych i współuzależnionych
ADRES INWESTYCJI : Kościan, pl. Paderewskiego 1A/A
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
ADRES INWESTORA : 64-000 Kościan, pl. Paderewskiego 1a
BRANŻA : BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Podest uzupełnienie						
d.1	1 KNR-W 4-01 0631-01 analogia	Dodatkowa impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków Krotność = 4	m ²				57,63	
	999	-- Robocizna -- 0,32*4=	r-g	1,2800				
	1412206	-- Materiały -- fobos	kg	1,8000				
	0000000	(0,3+0,15=0,45)*4= materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 1							57,630	
d.1	2 KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²				57,63	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0907				
	2310499 0000000	-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,0500 1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0077				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0089				
Razem pozycja 2							57,630	
d.1	3 KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m ²				46,71	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0622				
	2310499 0000000	-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,0500 1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0077				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0089				
Razem pozycja 3							46,710	
d.1	4 KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m ²				35,65	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0622				
	2310499 0000000	-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,0500 1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0077				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0089				
Razem pozycja 4							35,650	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podest uzupełnienie			
1	KNR-W 4-01	Dodatkowa impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
d.1	0631-01	Krotność = 4			
	analogia	57,63	m ²	57,630	
				RAZEM	57,630
2	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.15 cm poziome z	m ²		
d.1	0613-03	płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	57,630	
		57,63			
				RAZEM	57,630
3	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm poziome z	m ²		
d.1	0613-04	płyt układanych na sucho - każda następną warstwa	m ²	46,710	
		46,71			
				RAZEM	46,710
4	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm poziome z	m ²		
d.1	0613-04	płyt układanych na sucho - każda następną warstwa	m ²	35,650	
		35,65			
				RAZEM	35,650

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	84,1162		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	fobos	kg	103,7340		103,7340			
2.	płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm	m ²	146,9895		146,9895			
3.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	1,2459		
2.	wyciąg	m-g	1,0779		
				RAZEM	

Słownie: