

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SIWZ

Dotyczy: drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziału Leczenia Uzależnień II i Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego dla Uzależnionych, od strony ul. Kilińskiego w Kościanie. Oznaczenie sprawy: ZP/9/2016

1. Zamawiający zwraca uwagę na montaż klapy odcinającej burzowej o średnicy 600mm na sieci w najniższym punkcie, a także studzienek ściekowych ulicznych betonowych zgodnie z danymi w STWiOR.
2. Odcinki kanalizacji deszczowej, na których nie ma opisu średnicy to podejścia pod budynki min. \varnothing 160, oraz podłączenia pod studzienki ściekowe uliczne (średnica uzależniona od przekroju króćca wyjściowego zastosowanej studzienki przez wykonawcę) min. \varnothing 160.
3. Cała kanalizacja musi być wykonana na rzędnych istniejących by pozostała część kanalizacji mogła być podpięta do nowej sieci nie powodując miejscowych zaniżeń lub gwałtownych spadków.
4. W skład zadania wchodzi czyszczenie kanalizacji sanitarnej wraz ze skanowaniem sieci znajdującej się w zakresie etapu I. Wyniki powyższych prac należy przedstawić przed przystąpieniem do układania nowej podbudowy pod nawierzchnię.
5. Po wykonaniu nowej sieci kanalizacji deszczowej należy przedstawić wyniki inspekcji kamerą, na podstawie której dokonany zostanie odbiór częściowy wykonanych prac. Wyniki należy przedstawić w formie papierowej i elektronicznej.
6. Po zakończeniu prac ziemnych związanych z kanalizacją deszczową należy przedstawić wyniki pomiarów zagęszczenia gruntu na poszczególnych odcinkach pomiędzy studzienkami.
7. Wskazany przez Zamawiającego materiał z demontażu istniejących nawierzchni i podbudów zostanie przetransportowany przez Wykonawcę prac na wskazany plac w miejscowości Wonieść (ok. 15 km od Kościana).

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Technicznych
mgr Piotr Zborowski