

---

## **KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7**

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń terapeutycznych w oddziale leczenia uzależnień I  
ADRES INWESTYCJI : Kościan ul. Smigielska  
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie  
ADRES INWESTORA : Pl. Paderewskiego 1A, 64-000 Kościan

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :                      zł

**Słownie:**

### **Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze							
2	Roboty remontowe							
	<b>RAZEM</b>							

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż wszystkich urządzeń zamontowanych na ścianach i sufitach na czas prowadzenia robót oraz ponowny ich montaż po zakończeniu prac	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	<drzwi> 0.9*2.0*2	m <sup>2</sup>	3.600	
		0.9*2.0*2*11	m <sup>2</sup>	39.600	
		1.05*2.1	m <sup>2</sup>	2.205	
		0.9*2.0*2*16	m <sup>2</sup>	57.600	
		1.16*2.0*2	m <sup>2</sup>	4.640	
		1.5*2.3	m <sup>2</sup>	3.450	
		<okna> 1.0*0.6*9	m <sup>2</sup>	5.400	
		1.0*1.8*16	m <sup>2</sup>	28.800	
		1.0*1.35*3	m <sup>2</sup>	4.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>149.345</b>
3	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1216-01	16.3	m <sup>2</sup>	16.300	
		17.54	m <sup>2</sup>	17.540	
		15.49	m <sup>2</sup>	15.490	
		14.66	m <sup>2</sup>	14.660	
		5.42	m <sup>2</sup>	5.420	
		9.5	m <sup>2</sup>	9.500	
		6.93	m <sup>2</sup>	6.930	
		10.82	m <sup>2</sup>	10.820	
		19.16	m <sup>2</sup>	19.160	
		6.13	m <sup>2</sup>	6.130	
		10.01	m <sup>2</sup>	10.010	
		18.08	m <sup>2</sup>	18.080	
		3.23	m <sup>2</sup>	3.230	
		6.6	m <sup>2</sup>	6.600	
		8.32	m <sup>2</sup>	8.320	
		24.44	m <sup>2</sup>	24.440	
		18.52	m <sup>2</sup>	18.520	
		13.02	m <sup>2</sup>	13.020	
		13.26	m <sup>2</sup>	13.260	
		17.34	m <sup>2</sup>	17.340	
		16.08	m <sup>2</sup>	16.080	
		12.22	m <sup>2</sup>	12.220	
		11.66	m <sup>2</sup>	11.660	
		5.16	m <sup>2</sup>	5.160	
		5.13	m <sup>2</sup>	5.130	
		2.54	m <sup>2</sup>	2.540	
		6.22	m <sup>2</sup>	6.220	
		7.12	m <sup>2</sup>	7.120	
		3.9	m <sup>2</sup>	3.900	
		11.5	m <sup>2</sup>	11.500	
		7.82	m <sup>2</sup>	7.820	
		5.25	m <sup>2</sup>	5.250	
		13.68	m <sup>2</sup>	13.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.050</b>
<b>2</b>		<b>Roboty remontowe</b>			
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-02	(1.84*2+3.05*2+4.2*2+3.1*0+4.73*2+4.05*2+4.4*2+1.5*2+4.13*2+2.3*2+1.6*2+4.13*2+3.55*2+3.75*2+4.13*2+4.2*2+7.41*2+1.5*2+2.83*2+1.8*2+2.15*2+1.3*2)*0.2	m <sup>2</sup>	65.746	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.746</b>
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-09	poz.4*0.02	m <sup>3</sup>	1.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.315</b>
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-10	Krotność = 9 poz.5	m <sup>3</sup>	1.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.315</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7	KNR 4-01 d.2 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	65.746	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.746</b>
8	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	65.746	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.746</b>
9	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <ściany> (1.84*2+3.05*2+4.2*2+3.1*0+4.73*2+4.05*2+4.4*2+1.5*2+4.13*2+2.3*2+1.6*2+4.13*2+3.55*2+3.75*2+4.13*2+4.2*2+4.2*2+7.41*2+1.5*2+2.83*2+1.8*2+2.15*2+1.3*2)*2.2 (2.86*2+3.5*2+1.75*2+3.5*2+2.81*2+3.85*2+1.8*2+3.85*2+1.1*2*2+2.91*2+1.6*2+1.1*2+1.6*2)*0.2  (3.6+6.5+3.2+3.23+2.1+4.2+4.0+0.54+0.65+1.16+0.94+1.2+1.14+4.95+5.67+7.0+0.71+3.89*2+3.86*2+0.81*2+2.15*2+2.4*2+4.4*2+4.0*2+4.4*2+3.03*2+2.97*2+4.4*2+4.4*2+4.22*2+1.66*2+2.09+1.25*2+7.0+6.5+2.43*2+1.63*2+1.14*2+3.5*2)*3.0 (2.24*2+1.6*2+2.4*2+1.6*2+1.5*2+1.0*2+1.0*2+2.1*2+1.48*2+1.2*2+1.0*2+3.08*2+1.0*2)*1.0  <sufity> 16.3 17.54 15.49 14.66 5.42 9.5 6.93 10.82 19.16 6.13 10.01 18.08 3.23 6.6  8.32 24.44 18.52 13.02 13.26 17.34 16.08 12.22 11.66 5.16 5.13 2.54 6.22 7.12 3.9 11.5 7.82 5.25 13.68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	723.210	
			m <sup>2</sup>	13.332	
			m <sup>2</sup>	538.380	
			m <sup>2</sup>	42.400	
			m <sup>2</sup>	16.300	
			m <sup>2</sup>	17.540	
			m <sup>2</sup>	15.490	
			m <sup>2</sup>	14.660	
			m <sup>2</sup>	5.420	
			m <sup>2</sup>	9.500	
			m <sup>2</sup>	6.930	
			m <sup>2</sup>	10.820	
			m <sup>2</sup>	19.160	
			m <sup>2</sup>	6.130	
			m <sup>2</sup>	10.010	
			m <sup>2</sup>	18.080	
			m <sup>2</sup>	3.230	
			m <sup>2</sup>	6.600	
			m <sup>2</sup>	8.320	
			m <sup>2</sup>	24.440	
			m <sup>2</sup>	18.520	
			m <sup>2</sup>	13.020	
			m <sup>2</sup>	13.260	
			m <sup>2</sup>	17.340	
			m <sup>2</sup>	16.080	
			m <sup>2</sup>	12.220	
			m <sup>2</sup>	11.660	
			m <sup>2</sup>	5.160	
			m <sup>2</sup>	5.130	
			m <sup>2</sup>	2.540	
			m <sup>2</sup>	6.220	
			m <sup>2</sup>	7.120	
			m <sup>2</sup>	3.900	
			m <sup>2</sup>	11.500	
			m <sup>2</sup>	7.820	
			m <sup>2</sup>	5.250	
			m <sup>2</sup>	13.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 680.372</b>
10	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany> (1.84*2+3.05*2+4.2*2+3.1*0+4.73*2+4.05*2+4.4*2+1.5*2+4.13*2+2.3*2+1.6*2+4.13*2+3.55*2+3.75*2+4.13*2+4.2*2+4.2*2+7.41*2+1.5*2+2.83*2+1.8*2+2.15*2+1.3*2)*2.2 (2.86*2+3.5*2+1.75*2+3.5*2+2.81*2+3.85*2+1.8*2+3.85*2+1.1*2*2+2.91*2+1.6*2+1.1*2+1.6*2)*0.2  (3.6+6.5+3.2+3.23+2.1+4.2+4.0+0.54+0.65+1.16+0.94+1.2+1.14+4.95+5.67+7.0+0.71+3.89*2+3.86*2+0.81*2+2.15*2+2.4*2+4.4*2+4.0*2+4.4*2+3.03*2+2.97*2+4.4*2+4.4*2+4.22*2+1.66*2+2.09+1.25*2+7.0+6.5+2.43*2+1.63*2+1.14*2+3.5*2)*3.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	723.210	
			m <sup>2</sup>	13.332	
			m <sup>2</sup>	538.380	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2.24*2+1.6*2+2.4*2+1.6*2+1.5*2+1.0*2+1.0*2+2.1*2+1.48*2+1.2*2+1.0*2+3.08*2+1.0*2)*1.0$	m <sup>2</sup>	42.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 317.322</b>
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01	<sufty>			
		16.3	m <sup>2</sup>	16.300	
		17.54	m <sup>2</sup>	17.540	
		15.49	m <sup>2</sup>	15.490	
		14.66	m <sup>2</sup>	14.660	
		5.42	m <sup>2</sup>	5.420	
		9.5	m <sup>2</sup>	9.500	
		6.93	m <sup>2</sup>	6.930	
		10.82	m <sup>2</sup>	10.820	
		19.16	m <sup>2</sup>	19.160	
		6.13	m <sup>2</sup>	6.130	
		10.01	m <sup>2</sup>	10.010	
		18.08	m <sup>2</sup>	18.080	
		3.23	m <sup>2</sup>	3.230	
		6.6	m <sup>2</sup>	6.600	
		8.32	m <sup>2</sup>	8.320	
		24.44	m <sup>2</sup>	24.440	
		18.52	m <sup>2</sup>	18.520	
		13.02	m <sup>2</sup>	13.020	
		13.26	m <sup>2</sup>	13.260	
		17.34	m <sup>2</sup>	17.340	
		16.08	m <sup>2</sup>	16.080	
		12.22	m <sup>2</sup>	12.220	
		11.66	m <sup>2</sup>	11.660	
		5.16	m <sup>2</sup>	5.160	
		5.13	m <sup>2</sup>	5.130	
		2.54	m <sup>2</sup>	2.540	
		6.22	m <sup>2</sup>	6.220	
		7.12	m <sup>2</sup>	7.120	
		3.9	m <sup>2</sup>	3.900	
		11.5	m <sup>2</sup>	11.500	
		7.82	m <sup>2</sup>	7.820	
		5.25	m <sup>2</sup>	5.250	
		13.68	m <sup>2</sup>	13.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.050</b>
12	KNR-W 2-	Lakierowanie farby lateksowej - lamperia do wysokości 1,4m	m <sup>2</sup>		
d.2	02 1521-06				
		$(1.84*2+3.05*2+4.2*2+3.1*0+4.73*2+4.05*2+4.4*2+1.5*2+4.13*2+2.3*2+1.6*2+4.13*2+3.55*2+3.75*2+4.13*2+4.2*2+7.41*2+1.5*2+2.83*2+1.8*2+2.15*2+1.3*2)*1.4$	m <sup>2</sup>	460.225	
		$(3.6+6.5+3.2+3.23+2.1+4.2+4.0+0.54+0.65+1.16+0.94+1.2+1.14+4.95+5.67+7.0+0.71+3.89*2+3.86*2+0.81*2+2.15*2+2.4*2+4.4*2+4.0*2+4.4*2+3.03*2+2.97*2+4.4*2+4.4*2+4.22*2+1.66*2+2.09+1.25*2+7.0+6.5+2.43*2+1.63*2+1.14*2+3.5*2)*1.4$	m <sup>2</sup>	251.244	
				<b>RAZEM</b>	<b>711.469</b>
13	kalk. własna	Naprawa/wymiana/przyklejenie cokolików płytkowych i listew z wykładzin PCV	m		
d.2					
		$(1.84*2+3.05*2+4.2*2+3.1*0+4.73*2+4.05*2+4.4*2+1.5*2+4.13*2+2.3*2+1.6*2+4.13*2+3.55*2+3.75*2+4.13*2+4.2*2+7.41*2+1.5*2+2.83*2+1.8*2+2.15*2+1.3*2)$		328.732	
		$(3.6+6.5+3.2+3.23+2.1+4.2+4.0+0.54+0.65+1.16+0.94+1.2+1.14+4.95+5.67+7.0+0.71+3.89*2+3.86*2+0.81*2+2.15*2+2.4*2+4.4*2+4.0*2+4.4*2+3.03*2+2.97*2+4.4*2+4.4*2+4.22*2+1.66*2+2.09+1.25*2+7.0+6.5+2.43*2+1.63*2+1.14*2+3.5*2)$		179.460	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.13A*0.4	m	508.192	
				<b>203.277</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.277</b>
14	KNR 2-02	Wykonanie odbojów przyściennych z 2 szerokości 33 cm pasów wykładziny PCV klejonych do ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1112-05				
		$(1.84*2+3.05*2+4.2*2+3.1*0+4.73*2+4.05*2+4.4*2+1.5*2+4.13*2+2.3*2+1.6*2+4.13*2+3.55*2+3.75*2+4.13*2+4.2*2+7.41*2+1.5*2+2.83*2+1.8*2+2.15*2+1.3*2)*2*0.33$	m <sup>2</sup>	216.963	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.963</b>
15	KNR 2-02	Listwy narożnikowe wysokości 1,4m na ścianach korytarzy	m		
d.2	1113-06				
		$1.4*(4+1+2*10)$	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>						
1 d.1	kalk. własna	Demontaż wszystkich urządzeń zamontowanych na ścianach i sufitach na czas prowadzenia robót oraz ponowny ich montaż po zakończeniu prac	kpl				1.000	
<b>Razem pozycja 1</b>							<b>1.000</b>	
2 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>				149.345	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1200				
	AT26009 0000000	-- Materiały -- folia ochronna materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup> %	1.1000 2.0000				
<b>Razem pozycja 2</b>							<b>149.345</b>	
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>				363.050	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570				
	AT26009 0000000	-- Materiały -- folia ochronna materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup> %	0.3570 2.0000				
<b>Razem pozycja 3</b>							<b>363.050</b>	
<b>2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
4 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>				65.746	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4100				
<b>Razem pozycja 4</b>							<b>65.746</b>	
5 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowane-go samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>				1.315	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3900				
		-- Materiały -- utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	1.0000				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.7200				
<b>Razem pozycja 5</b>							<b>1.315</b>	
6 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowane-go samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>				1.315	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.02*9=	m-g	0.1800				
<b>Razem pozycja 6</b>							<b>1.315</b>	
7 d.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m <sup>2</sup>				65.746	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9000				
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052				
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0048				
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0266				
	3930099	woda	m <sup>3</sup>	0.0067				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400				
<b>Razem pozycja 7</b>							<b>65.746</b>	
8 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>				65.746	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426				
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	3.2700				
	3930099	woda	m <sup>3</sup>	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	95100	środek transportowy	m-g	0.0032				
<b>Razem pozycja 8</b>							<b>65.746</b>	
9 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>				1 680.372	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950				
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.3000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
<b>Razem pozycja 9</b>							<b>1 680.372</b>	
10 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>				1 317.322	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899	-- Materiały -- farba lateksowa wewnętrzna	dm <sup>3</sup>	0.2860				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
<b>Razem pozycja 10</b>							<b>1 317.322</b>	
11 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>				363.050	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899	-- Materiały -- farba lateksowa wewnętrzna	dm <sup>3</sup>	0.2980				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
<b>Razem pozycja 11</b>							<b>363.050</b>	
12 d.2	KNR-W 2-02 1521-06	Lakierowanie farby lateksowej - lamperia do wysokości 1,4m	m <sup>2</sup>				711.469	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1600				
	1506899	-- Materiały -- lakier	dm <sup>3</sup>	0.0820				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	76100	-- Sprzęt -- agregat do natrysku	m-g	0.0900				
<b>Razem pozycja 12</b>							<b>711.469</b>	
13 d.2	kalk. własna	Naprawa/wymiana/przyklejenie cokolików płytkowych i listew z wkładzin PCV	m				203.277	
<b>Razem pozycja 13</b>							<b>203.277</b>	

## kosztorys szczegółowy

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
14 d.2	KNR 2-02 1112-05	Wykonanie odbojów przyściennych z 2 szerokości 33 cm pasów wykładziny PCV klejonych do ścian	m <sup>2</sup>				216.963	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3953				
	1563199	-- Materiały -- wykładzina PCV rulonowa	m <sup>2</sup>	1.0900				
	1550201	klej do wykładzin PCV	kg	0.4000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0057				
	95100	środek transportowy	m-g	0.0041				
<b>Razem pozycja 14</b>							<b>216.963</b>	
15 d.2	KNR 2-02 1113-06	Listwy narożnikowe wysokości 1, 4m na ścinach korytarzy	m				35.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1641				
	1560799	-- Materiały -- listwy kątowna PCV	m	1.0700				
	1550201	klej do wykładzin PCV	kg	0.0400				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	95100	środek transportowy	m-g	0.0003				
<b>Razem pozycja 15</b>							<b>35.000</b>	
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>								

Słownie:



## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	707.4640		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.3419		0.3419			
2.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.3156		0.3156			
3.	farba lateksowa wewnętrzna	dm <sup>3</sup>	484.9430		484.9430			
4.	folia ochronna	m <sup>2</sup>	293.8884		293.8884			
5.	gips szpachlowy	kg	719.1010		719.1010			
6.	klej do wykładzin PCV	kg	88.1852		88.1852			
7.	lakier	dm <sup>3</sup>	58.3405		58.3405			
8.	listwy kątowna PCV	m	37.4500		37.4500			
9.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	1.7488		1.7488			
10.	utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	1.3150		1.3150			
11.	woda	m <sup>3</sup>	0.5805		0.5805			
12.	wykładzina PCV rulonowa	m <sup>2</sup>	236.4897		236.4897			
13.	materiały pomocnicze	zł						
						<b>RAZEM</b>		

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat do natrysku	m-g	64.0322		
2.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	2.6298		
3.	mieszarka do zapraw	m-g	0.2630		
4.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1.1835		
5.	środek transportowy	m-g	1.1104		
6.	wyciąg	m-g	5.1884		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: