

PRZEDMIAR ROBÓT 834-30-001

CPV:

Budowa: REMONT ELEWACJI BUDYNKU ODDZIAŁU
PSYCHIATRYCZNEGO W WONIEŚCIU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Obiekt: BUDYNEK ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO
Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane - zagospodarowanie terenu
Lokalizacja: Wonieść 48
64-000 Kościan

Inwestor: WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
Pl. Paderewskiego 1a
64-035 Wonieść, gmina Śmigiel

Sporządzający: "KAŻMIERCZAK-SAMOLEWSKA" s.c.
Ul. Frycza Modrzewskiego 3
64-100 Leszno

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedm. 31-05-2018

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 834-30-001

CPV:

Budowa: REMONT ELEWACJI BUDYNKU ODDZIAŁU
PSYCHIATRYCZNEGO W WONIEŚCIU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Obiekt: BUDYNEK ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO
Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane - zagospodarowanie terenu
Lokalizacja: Wonieść 48
64-000 Kościan

Zamawiający: WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
Pl. Paderewskiego 1a
64-035 Wonieść, gmina Śmigiel

PRZEDMIAR 834-30-001

Strona 1

31-05-2018

SYKAL-002612

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- 1 ROZBIÓRKI
 - 2 WTWÓZ GRUZU
 - 3 KRAWĘŻNIKI
 - 4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
 - 5 KANALIZACJA DESZCZOWA
 - 6 ZIELEŃ I NASADZENIA
-

PRZEDMIAR ROBÓT 834-30-001

CPV:

Budowa: REMONT ELEWACJI BUDYNKU ODDZIAŁU
PSYCHIATRYCZNEGO W WONIEŚCIU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Obiekt: BUDYNEK ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO

Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane - zagospodarowanie terenu

Lokalizacja: Wonieść 48
64-000 Kościan

Inwestor: WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
Pl. Paderewskiego 1a
64-035 Wonieść, gmina Śmigiel

PRZEDMIAR 834-30-001

Strona 1

31-05-2018

SYKAL-002612

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILÓŚĆ
1	ROZBIÓRKI				
1	1	kalkulacja indywidualna	Rozbiórka budynku garażowego pow. 95,30 m2	kmpł	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	2	KNR 231-08-01-03-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm	m ²	48,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		21,60+27,20		48,800
1	3	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	1377,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		157,30+51,30+955,00+214,00		1377,600
1	4	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	1377,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1377,60		1377,600
1	5	KNR 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2	metr	293,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		293,80		293,800
1	6	KNR 201-04-15-01-00	Rozplantowanie ręczne 1 m ³ ziemi leżącej na 1 m wykopu w gruncie kat 1-2	m ³	26,442
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,30*0,30*293,80		26,442
2	WTWÓZ GRUZU				
2	7	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	64,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		95,30*0,60+48,80*0,15		64,500
2	8	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	64,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		64,50		64,500
2	9	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - na odl. 15km	m ³	64,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		64,50		64,500
2	10	kal.ind.	Opłata za składowanie i utylizację - gruzu	m ³	64,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		64,50		64,500

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3 KRAWEŻNIKI					
3	11	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	8,080
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(0,25*0,05+0,10*0,15)*(293,80)		8,080
3	12	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 100 x 25 x 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	293,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		293,80		293,800
3	13	KNR 231-04-02-03-00	ANALOGIA. Podsypka cementowo-piaskowa pod krawężnik	m ³	7,345
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(0,15*0,05+0,35*0,05)*(293,80)		7,345
4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE					
4	14	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²	1377,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		157,30+51,30+955,00+214,00		1377,600
4	15	KNR 231-01-11-03-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką	m ²	1377,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1377,60		1377,600
4	16	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	1169,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		955,00+214,00		1169,000
4	17	KNR 231-01-14-06-00	Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm - do 22cm	m ²	1169,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1169		1169,000
4	18	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa bazaltowego 2/5 mm grub 8 cm	m ²	1169,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1169		1169,000
4	19	KNR 231-01-14-08-00	Warstwa górna z kruszywa bazaltowego - dodatek za 1 cm do 5 cm	m ²	-1162,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		-1162		-1162,000
4	20	KNR 231-01-14-03-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm	m ²	208,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		157,30+51,30		208,600
4	21	KNR 231-01-14-04-00	Warstwa górna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm - do 6 cm	m ²	-208,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		-208,60		-208,600
4	22	KNR 231-05-11-02-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	157,300
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		157,30		157,300
4	23	KNR 231-03-01-06-00	Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej 4/6cm	m ²	51,300
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		51,30		51,300
4	24	KNR 231-03-01-04-00	Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej (z rozbiórki) 15/17cm	m ²	955,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		955,00		955,000
4	25	KNR 231-02-02-09-00	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego warstwa górna jezdni mechanicznie grub 8 cm	m ²	214,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		214,00		214,000
4	26	KNR 231-02-02-10-00	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego warstwa górna jezdni mechanicznie - dodatek za 1 cm - do 20cm	m ²	214,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		214,00		214,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5 KANALIZACJA DESZCZOWA					
5	27	KNR 201-02-15-04-00	Wykopy koparkami przedsięwziętymi 0,25 m ³ w gruncie kat 3 na odkład	m ³	279,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		186,00*1,00*1,50		279,000
5	28	WKNR W218-04-08-02-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 150 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr	186,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		186,00		186,000
5	29	KNR 218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm	m ²	111,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		186,00*0,60		111,600
5	30	KNR 218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm - obsypka	m ²	111,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		186,00*0,60		111,600
5	31	KNR 218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm - nasypka	m ²	186,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		186,00		186,000
5	32	KNR 218-06-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości do 3 m	szt	5,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		5		5,000
5	33	Kalkulacja własna	Montaż odwodnienia liniowego	metr	24,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		24,00		24,000
6 ZIELEŃ I NASADZENIA					
6	34	KNR 221-02-07-02-00	Orka glebogryzarką w gruncie kategorii 3	HA	0,060
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(600,00)/10000		0,060
6	35	KNR 221-02-11-01-00	Ręczne rozrzucenie torfu, ziemi grub 2 cm w terenie płaskim	HA	0,060
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,0600		0,060
6	36	KNR 221-02-11-02-00	Rozrzucenie torfu, ziemi w terenie płaskim - dodatek za 1 cm do gr. 5 cm	HA	0,060
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,060		0,060
6	37	kalkulacja indywidualna	Ręczne walcowanie powierzchni pod trawnik	m ²	600,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		600,00		600,000
6	38	KNR 221-04-01-05-00	Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 3	m ²	600,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		600,00		600,000